

**ПЛАН  
природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия объектов  
эксплуатации на окружающую природную среду  
на 2014 г.**

с НДС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сметная стоимость (тыс.руб)	Источники финансирования		Затраты на выполнение мероприятия, тыс.руб.				Исполнитель	Договор на выполнение работ (дата, №)	Отв. за реализацию мероприятия (должность, ФИО)	Планируемый результат от выполнения мероприятия	Ожидаемый эколого-экономический эффект	
			Собственные средства	Другие источники	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.					В матер. выражении, т, тыс.куб.м, т.у.т.	В денежном выражении, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>по филиалу ОАО "ТГК-16"-Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)</b>														
<b>Комплексная оценка и прогнозирование состояния окружающей среды</b>														
1	Выполнение программы наблюдений в ЕРСЗ3 Нижнекамского промышленного узла в части контроля загрязнения атмосферного воздуха	219,6	219,6	0,0	58,1	51,7	51,7	58,1	ООО Испытательная лаборатория "Аликом - Плюс" г. Наб. Челны	№22-0340/2014 от 28.01.14г.	Инженер по ООС 1 кат. Смирнова Е.А., Начальник СПЛ Нурмухаметова Г.М.	Предупреждение распространения загрязнения с территории промплощадки	0,0	0,0
<b>ИТОГО по разделу:</b>		<b>219,6</b>	<b>219,6</b>	<b>0,0</b>	<b>58,1</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>	<b>58,1</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>														
2	Проведение работ по снижению присосов воздуха в топку и газоходы в капитальный ремонт котла ст.№ 5	302,0	302,0	0,0	0,0	0,0	302,0	0,0	ООО "КамЭнергоРемонт"	Срок заключения договора - 1 кв. 2014 г.	Начальник КТЦ-1 Биганаев М.А., Начальник ОППР Исламов Р.Р.	Снижение расхода топлива на котле и выбросов оксидов азота NOx	NOx - 4,4 т, 710 т.у.т./год	2511,1
3	Проведение работ по снижению присосов воздуха в топку и газоходы в капитальный ремонт котла ст.№ 8	302,0	302,0	0,0	0,0	0,0	302,0	0,0	ООО "КамЭнергоРемонт"	Срок заключения договора - 1 кв. 2014 г.	Начальник КТЦ-1 Биганаев М.А., Начальник ОППР Исламов Р.Р.	Снижение расхода топлива на котле и выбросов оксидов азота NOx	NOx - 9 т, 1300 т.у.т./год	4572,6
4	Проведение работ по снижению присосов воздуха в топку и газоходы в капитальный ремонт котла ст.№ 16	302,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	ООО "КамЭнергоРемонт"	Срок заключения договора - 1 кв. 2014 г.	Начальник КТЦ-1 Биганаев М.А., Начальник ОППР Исламов Р.Р.	Снижение расхода топлива на котле и выбросов оксидов азота NOx	NOx - 5,3 т, 1250 т.у.т./год	4420,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Модернизация регенеративного воздухоподогревателя (РВП) на котле ТГМ-84Б ст. №8	20000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20000,0	ООО "КамЭнергоРемонт"	Срок заключения договора - 1 кв. 2014 г.	Начальник КТЦ-1 Биганаев М.А. Начальник ОППР Исламов Р.Р.	Снижение расхода топлива на котле и выбросов оксидов азота NOx	NOx - 7,9 т, 1118 т.у.т./год	3954,0
<b>ИТОГО по разделу:</b>		<b>20906,0</b>	<b>20906,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>604,0</b>	<b>20302,0</b>						<b>15458,4</b>
<b>ИТОГО по НКТЭЦ (ПТК-1):</b>		<b>21125,6</b>	<b>21125,6</b>	<b>0,0</b>	<b>58,1</b>	<b>51,7</b>	<b>655,7</b>	<b>20360,1</b>					<b>26,6 т</b>	<b>15458,4</b>
<b>по филиалу ОАО "ТГК-16"-"Казанская ТЭЦ-3"</b>														
<b>Комплексная оценка и прогнозирование состояния окружающей среды</b>														
6	Проведение контроля атмосферного воздуха (мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ)	1,42	1,42	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РТ"	№22-311/2014 от 09.01.2014 г.	Начальник ОЭК Афлятунова Л.Г.	Выявление и своевременное устранение превышений нормативов	0,0	0,0
<b>ИТОГО по разделу:</b>		<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>														
7	Химические анализы дымовых газов	47,36	47,36	0,00	15,79	7,89	7,89	15,79	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РТ"	№22-311/2014 от 09.01.2014 г.	Начальник ОЭК Афлятунова Л.Г.	Контроль за соблюдением нормативов ПДВ	0,0	0,0
8	Проверка эффективности работы ПГУ	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	Определится после проведения закупочных процедур	-	Начальник ОЭК Афлятунова Л.Г.	Контроль за соблюдением нормативов ПДВ	0,0	0,0
9	Корректировка проекта ПДВ	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Определится после проведения закупочных процедур	-	Начальник ОЭК Афлятунова Л.Г.	Соблюдение воздухоохранного законодательства	0,0	0,0
<b>ИТОГО по разделу:</b>		<b>198,37</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>165,79</b>	<b>7,89</b>	<b>8,90</b>	<b>15,79</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО по КТЭЦ-3:</b>		<b>199,79</b>	<b>199,79</b>	<b>0,00</b>	<b>166,50</b>	<b>7,89</b>	<b>8,90</b>	<b>16,50</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО по ОАО "ТГК-16":</b>		<b>21325,39</b>	<b>21325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>224,60</b>	<b>59,59</b>	<b>664,60</b>	<b>20376,60</b>					<b>26,6 т</b>	<b>15458,4</b>

Руководитель ГЭК

С.Г. Хакимова